



Byggekostnadsindeksene for bolig

Boligblokk - representantvarer og vektor. Promille

Delprodukt	Innsatsfaktor	Representantvare	Vekt
Sentraladministrasjon			51,0
	Andre kostnader	Administrasjonskostn. uspes.	20,5
	Lønn	Funksjonærlønn	30,5
Rigg, drift og adm.			154,0
	Andre kostnader	Brakker rigg	2,0
		Brakker drift	7,0
		Stillas rigg	6,0
	Energi	Strøm, oppvarming og avfukting rigg	3,0
		Strøm, oppvarming og avfukting drift	12,0
	Lønn	Anleggsleder, prosjektleder, prosjekteringsleder	38,0
		Formann	21,0
		Kontorpersonale	3,0
		Kranførere	12,0
		Stikning	3,5
		Brakkevask	1,0
	Maskin	Kran rigg	5,5
		Kran drift	14,0
		Mobilkran	0,5
		Produserende anlegg	10,5
	Transport	Snørydding	1,0
		Container	5,5
		Klargjøring av byggeplass	0,5
	Materialer	Stillas drift	6,0
		Sikring og beskyttelse drift	1,0
		Sikring og beskyttelse rigg	1,0
Grunnarbeider			64,0
	Andre kostnader	Administrative kostnader	2,5
	Lønn	Funksjonær	4,0
		Operatør/sjåfør	18,5
	Maskiner	Gravemaskin	15,5
	Transport	Lastebil	12,5
	Materialer	Maskinkult	3,5
		Sprengstein	0,5
		Betongpeler	1,0
		Stålpeler	1,0
		Spunt stål	0,5
		Dynamitt	2,0
		Drensrør i plast	2,5
Betongarbeider			175,0
	Andre kostnader	Forskalingssystemer	15,0
	Lønn	Betongarbeider	82,5
	Transport	Lastebil	4,5
	Materialer	Betong	44,5
		Armeringsnett	0,5
		Kamstål	25,5
		Trelast	2
		Finerplater til forskaling	1,0



Prefabrikerte betongelementer			42
	Andre kostnader	Administrative kostnader	0,5
	Lønn	Funksjonær	6,5
		Jernbinder betong og grunnarbeider	11,5
	Maskiner	Mobilkran	7,5
	Transport	Lastebil	3,5
	Materialer	Fugematriale	0,5
		Veggelementer	2,5
		Huldekker	7,0
		Trapper	1,0
		Balkongplater	1,0
		Prefab. betongbjelke tak, forspent	0,5
Stål og metallarbeider, brannisolering			33,0
	Andre kostnader	Administrative kostnader	2,0
	Lønn	Funksjonær	19,5
	Transport	Lastebil	2,5
	Materialer	Stålbjelke	1,5
		Rekkverk	4,5
		Stålporter/brandører	1,5
		Rister	1,0
		Bodvegger	0,5
Tekningsarbeider			14,0
	Andre kostnader	Administrative kostnader	0,5
	Lønn	Funksjonær	1,0
		Snekker/tømrer	5,0
	Transport	Lastebil	0,5
	Materialer	Membran tak	0,5
		Takbelegg	3,5
		Isolasjon	2,5
		Membran bad	0,5
Mur puss og flisarbeider			32,0
	Lønn	Murer	18,0
	Transport	Lastebil	1,0
	Materialer	Tegl	8,5
		Fabrikkmørtel	2,5
		Murplate/isolasjon	0,5
		Lettklinker, blokk	0,5
		Fliser	0,5
		Trinnlydsmatte	0,5
Tømmerarbeid, monter- og innredningsarbeider			200
	Andre kostnader	Administrasjonskostn.	9
	Lønn	Funksjonærlønn	5
		Tømrer og snekker	85
	Transport	Lastebil	7,5
	Materialer	Bygningsplater	5,5
		Trelast	8
		Listverk	2
		Systemhimling	4
		Stålstendere	7
		Isolasjon	4
		Festemidler	3



		Vindu	31,5
		Innrører	3
		Ytterdører	4
		Innredning	9,5
		Parkett	9
		Garasjeport	1
		Lås og beslag	2
Blikkenslagerarbeid			9
	Andre kostnader	Administrative kostnader	1
	Lønn	Funksjonær	4
		Blikkenslager	3
	Transport	Lastebil	1
	Materialer	Takrenner i plastbelagt stål	0,5
		Plastbelagt stålplate	2
		Festemidler/fugemasse	0,5
Malerarbeid, tapetsering, gulvlegging			26
	Andre kostnader	Administrative kostnader	2,5
	Lønn	Funksjonær	3,0
		Maler	10,5
	Transport	Lastebil	1,5
	Materialer	Tapet	1,5
		Interiørmaling	2,5
		Eksteriørmaling	0,5
		Sparkel	1,0
		Vinyl gulvbelegg	2,0
		Lim	0,5
		Heldekkende tepper	0,5
Rørleggerarbeid			91,0
		Administrative kostnader	3,5
	Lønn	Funksjonærlønn	9,0
		Rørlegger	36,5
	Transport	Lastebil	3,0
	Materialer	Ma-rør	8,0
		Kobberrør	6,5
		Plastrør pex	0,5
		PP-rør m. muffe	0,5
		Brannskap	1,5
		Kuleventil	0,5
		Gruppeventil	0,5
		Blandebatteri kjøkken	2,0
		Klosett	4,0
		Badekar	4,0
		Servant	1,5
		Dusj batteri	1,5
		Gulvsluk	1,5
		Varmvannsbereider	4,0
		Isolasjon	1,0
		Ledningsnett stålrør	0,5
		Radiator	1,0



Ventilasjon			33,0
	Andre kostnader	Administrative kostnader	0,5
	Lønn	Funksjonær	4,0
		Tømrer og snekker	10,0
	Transport	Lastebil	3,0
	Materialer	Kanaler	1,5
		Vifte	1,5
		Avtreksventil	1,0
		Luftbehandlingsaggregat	7,5
		Filter	2,0
		Teknisk isolasjon	2
Elektrikerarbeid			63,0
	Andre kostnader	Administrative kostnader	4,5
	Lønn	Funksjonær	9,5
		Elektriker	28,0
	Transport	Lastebil	0,5
		Lastebil	0,5
	Materialer	Komfyrvakt	0,5
		Plastkabel PFSP	1,0
		Rørtråd PR. 500V	1,0
		Varmekabel	1,5
		Ledning PN 750 V sort flertr.	2,0
		Telekabel	0,5
		Autokabel	0,5
		Plastrør stive	1,0
		Skjøtemuffe plast	0,5
		Takboks	0,5
		Veggboks	0,5
		Teknisk boks	0,5
		Vrihylse	0,5
		Bryter	1,0
		Stikkontakt innfelt	1,0
		Automatsikring	1,0
		Høyeffektpatron	0,5
		Sikr.sk.br. F/stikkt.k	0,5
		Sikringsskap - tavler	1,5
		Takbeslag u/kuppel	1,0
		Gjennomstrømningsovn	3,0
Heis			13,0
	Andre kostnader	Administrative kostnader	1,0
	Lønn	Funksjonær	1,0
		Elektriker	5,5
	Transport	Lastebil	1,0
	Materialer	Heis	4,5